



Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»

Отдел строительных испытаний
ООО «ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»
аккредитован Государственным предприя-
тием «БГЦА» на соответствие требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере испытаний.
Аттестат № ВУ/112 1.1741
Действителен до «28» августа 2022 г.
г. Минск, ул. Тимирязева 65А, оф. 432
тел. +37517 202 69 62



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1023-1-18 от 14 декабря 2018 г.

Наименование продукции: Ограждения лестничных площадок внутренние:

- с решетчатым видом заполнения каркаса длиной 1627 мм, высотой 1200 мм, ОЛПв – 1627×1200 Р ТУ ВУ 192491959.001-2018 из алюминиевых профилей системы CRS 90;

- с экраным видом заполнения каркаса длиной 1627 мм, высотой 1200 мм, ОЛПв – 1627×1200 Эз (СМЗ) ТУ ВУ 192491959.001-2018 из алюминиевых профилей системы CRS 90, производства ООО «Престижин Фабрикейторс» Республика Беларусь, по заказу Частного предприятия «АЛУМИНУМ ЭНД СУПЛАЙ» Республика Беларусь.

ТНПА на продукцию: ТУ ВУ 192491959.001-2018.

Заявитель на проведение испытаний: Частного предприятия «АЛУМИНУМ ЭНД СУПЛАЙ» Республика Беларусь.

Адрес заявителя: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, офис 411.

Работа выполнена на основании договора: № 1023-18/ИС.

Отбор образцов для испытаний провели: представители Уполномоченного органа по подготовке технических свидетельств РУП «БелНИИС» в присутствии представителя Частного предприятия «АЛУМИНУМ ЭНД СУПЛАЙ» Республика Беларусь.

Акт отбора образцов: № б/н от 12 декабря 2018 г.

Дата проведения испытаний: 14 декабря 2018 г.

Условия проведения испытаний:

температура окружающей среды, °С – 20; относительная влажность, % – 30; скорость ветра, м/с – 0.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей), характеристик и т.д.	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний
1	Проверка прочности и жесткости ограждения <i>Примечание – значения величины нагрузки и времени ее воздействия в Таблице 3 приняты согласно требованиям п.3.9 СТБ 11.13.22-2011.</i>	СТБ 11.13.22-2011

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Тип и №	Дата поверки, аттестации
1	Штангенциркуль с глубиномером ШЦ I	№230312788	Св-во о калибровке ВУ 01 №3281-41 от 20.06.2018г. действительно до 20.06.2019 г.
2	Линейка металлическая измерительная	0-500, б/н	Клеймо Поверка 07.2018г. действительно 07.2019 г
3	Комбинированный прибор TESTO 405-V1	41535905/707	Св-во о поверке №МН83006-4918 от 11.05.2018г. действительно до 11.05.2019 г.
4	Весы: К 300 вида «Металл» IP 65	427725	Клеймо (лист поверки) 28.06.2018г.действительно до 28.06.2019 г.
5	Секундомер электронный	303089	Св-во о поверке №МН0175058-4318 от 07.06.2018г. действительно до 07.06.2019 г.
6	Таль с грузами, устройство для испытания ограждений	б/н	Вспомогательное оборудование

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний (показатели, технические требования)	Обозначение ТНПА, устанавливающего		Нормированное значение	Частные и/или результирующие значения показателей	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	требования к продукции	метод испытаний			
1	2	3	4	5	6
1. Проверка прочности и жесткости ограждения	-	СТБ 11.13.22-2011			
О.ППв – 1627×1200 Р ТУ ВУ 192491959.001-2018)			После приложения нагрузки не допускаются остаточных деформаций	После приложения нагрузки в 75 кг в течении 120 с остаточные деформации отсутствуют	-
О.ППв – 1627×1200 Эз (СМЗ) ТУ ВУ 192491959.001-2018			После приложения нагрузки не допускаются остаточных деформаций	После приложения нагрузки в 75 кг в течении 120 с остаточные деформации отсутствуют	-

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Начальник ОСИ

Испытания провели:
Инженер ОСИ

Протокол составил:
Техник ОСИ

ПРС... ЗНО
Начальник ОСИ



Протокол испытаний воспроизводится только в полном объеме и с письменного разрешения Отдела строительных испытаний (ОСИ) ООО «ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ».